

五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石
岭至向洼水库段）工程项目（审核）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方工程（含挡墙、道路、排水沟）						
1	040101001001	挖一般石方	现状山体面石方破碎、挖机挖运20米以外	m3	5133.26			
2	040101001002	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	3422.18			
3	040103001001	回填方	土方回填、夯实	m3	968.92			
		分部小计						
		道路工程						
		新建混凝土主干道（宽6.5m）						
4	041001001001	拆除路面	原破损混凝土路面液压岩石破碎机拆除混凝土类路面层	m2	6436.5			
5	040103002001	余方弃置	拆除混凝土块装车外运1km	m3	1158.57			
6	040202001001	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	15000			
7	040202011001	碎石	5cm厚石屑调平层	m2	12562.5			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 200厚C30砼路面 2. 棉毡养护 3. 机械切缝，热沥青灌缝	m2	12187.5			
9	040203007002	水泥混凝土	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	12.19			
10	040901001001	现浇构件钢筋	横向施工缝传力杆	t	0.491			
11	040901001002	现浇构件钢筋	纵向施工缝拉杆	t	1.77			
		分部小计						
		K0+321-K0+331道路拼						
12	010502001001	矩形柱	C30现浇砼立柱	m3	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010503004001	圈梁	C30现浇砼圈梁	m3	3.69			
14	040203007003	水泥混凝土	1. 200厚C30砼路面 2. 棉毡养护 3. 机械切缝，热沥青灌缝	m2	35			
15	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) 8	t	0.155			
16	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.513			
17	011702002001	矩形柱	矩形柱胶合板模板	m2	24			
18	011702008001	圈梁	圈梁直形胶合板模板	m2	21			
		分部小计						
		分部小计						
		排水工程						
		A型排水沟 0.4*0.4，长 1356m						
19	040303001001	混凝土垫层	50mm厚碎石垫层	m3	56.95			
20	040201022001	排水沟、截水沟	C25钢筋混凝土排水沟，其它详见施工图纸及相关规范	m	1356			
21	040901001003	现浇构件钢筋	普通钢筋 圆钢 直径(mm) ≤10	t	6.586			
22	041102017001	挡墙模板	排水沟模板制作安装	m2	2511.6			
23	040402017001	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	194.4			
		分部小计						
		B型排水沟 0.5*0.5，长 302m						
24	040303001002	混凝土垫层	50mm厚碎石垫层	m3	14.19			
25	040201022002	排水沟、截水沟	C25钢筋混凝土排水沟，其它详见施工图纸及相关规范	m	302			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040901001004	现浇构件钢筋	普通钢筋 圆钢 直径(mm) ≤10	t	1.646			
27	041102017002	挡墙模板	排水沟模板制作安装	m2	676.48			
28	040402017002	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	52.2			
		分部小计						
		盖板沟 0.4*0.4m, 长 89m						
29	040303001003	混凝土垫层	50mm厚碎石垫层	m3	3.74			
30	040201022003	排水沟、截水沟	C25钢筋混凝土排水沟，其它详见施工图纸及相关规范	m	89			
31	040901001005	现浇构件钢筋	普通钢筋 圆钢 直径(mm) ≤10	t	0.432			
32	041102017003	挡墙模板	排水沟模板制作安装	m2	163.76			
33	040402017003	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	11.52			
34	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	预制成品盖板购置及安装(64*50*15cm)	m3	6.72			
		分部小计						
		A型沉井 1*1*1.1, 6座						
35	040101001004	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	23.04			
36	040103001003	回填方	土方回填、夯实	m3	4.63			
37	040303001004	混凝土垫层	50mm厚碎石垫层	m3	0.77			
38	040504002001	混凝土井	C25砼沉井	座	6			
39	041102017004	挡墙模板	沉井模板制作安装	m2	70.08			
40	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	成品钢筋砼盖板	m3	1.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		B型沉井 1.2*1.2*2						
41	040101001005	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	9.8			
42	040103001004	回填方	土方回填、夯实	m3	3.46			
43	040303001005	混凝土垫层	100mm厚碎石垫层	m3	0.32			
44	040504002002	混凝土井	C25砼沉井	座	1			
45	041102017005	挡墙模板	沉井模板制作安装	m2	23.68			
46	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	成品钢筋砼盖板	m3	0.38			
		分部小计						
		DN600过路涵管（5处）						
47	040101001006	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	50.77			
48	040103001005	回填方	土方回填、夯实	m3	45.12			
49	040501001001	混凝土管	1. 100厚碎石垫层 2. 100厚C20混凝土垫层 3. DN600预制涵管购置及安装	m	20			
50	040303015001	混凝土挡墙墙身	C25砼涵头	m3	10.15			
51	041102017006	挡墙模板	涵头模板制安	m2	45.12			
		分部小计						
		DN500过路涵管						
52	040101001007	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	8.4			
53	040103001006	回填方	土方回填、夯实	m3	7.62			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040501001002	混凝土管	1. 100厚碎石垫层 2. 100厚C20混凝土垫层 3. DN500预制涵管购置及安装	m	4			
55	040303015002	混凝土挡墙墙身	C25砼涵头	m3	1.68			
56	041102017007	挡墙模板	涵头模板制安	m2	7.62			
		分部小计						
		分部小计						
		道路边坡工程						
		新建A型浆砌块石挡墙，长219m						
57	040305003001	浆砌块料	浆砌块石挡墙，就地利用，含运输、水泥砂浆等，满足设计及相关规范要求	m3	1800.18			
58	040601025001	滤料铺设	砂反滤包	m3	5.91			
59	040402017004	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	114.87			
60	040309009001	排(泄)水管	Φ 50mm排水管梅花状布置	m	219			
61	041101001001	墙面脚手架	钢管脚手架(租赁) 双排 8m内	m2	1197.93			
		分部小计						
		新建B型浆砌块石挡墙，长24m						
62	040305003002	浆砌块料	浆砌块石挡墙，就地利用，含运输、水泥砂浆等，满足设计及相关规范要求	m3	153.84			
63	040601025002	滤料铺设	砂反滤包	m3	0.65			
64	040402017005	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	8.66			
65	040309009002	排(泄)水管	Φ 50mm排水管梅花状布置	m	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工
程项目（审核）

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	041101001002	墙面脚手架	钢管脚手架(租赁) 双排 8m内	m2	103.92			
		分部小计						
		分部小计						
		水毁修复工程						
		草皮铺设						
67	050101010001	整理绿化用地	整理绿化用地	m2	300			
68	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:养护期:成活养护3个月，保存养护9个月	m2	300			
		分部小计						
		道路边坡护砌17m（B型浆砌块石挡墙）						
69	040101001008	挖一般土方	土方开挖(人机配合挖运50m)	m3	192.61			
70	040103001007	回填方	土方回填、夯实	m3	77.04			
71	040305003003	浆砌块料	浆砌块石挡墙，就地利用，含运输、水泥砂浆等，满足设计及相关规范要求	m3	108.97			
72	040601025003	滤料铺设	砂反滤包	m3	0.46			
73	040402017006	变形缝	沥青杉板伸缩缝	m	4.33			
74	040309009003	排(泄)水管	Φ 50mm排水管梅花状布置	m	17			
75	041101001003	墙面脚手架	钢管脚手架(租赁) 双排 8m内	m2	73.61			
76	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	常用大型机械场外运输费用(25km以内) 履带式挖掘机	台.次	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工

程项目（审核）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工

程项目（审核）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五祖镇紫云新村至向蔡公路连接线（船石岭至向洼水库段）工程项目（审核）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。